

Договор подряда № _____

г. Ижевск

«____» _____ 2017 года

ФГБОУ ВО «УдГУ», в лице ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «*Заказчик*», с одной стороны, и **ООО «Альянс»**, в лице директора Наговицина Станислава Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «*Подрядчик*», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить **текущий ремонт душевых помещений в общежитии №1 ФГБОУ ВО «УдГУ» в г.Ижевске, ул. Удмуртская,226.**
- 1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, организовать приемку из результата и оплатить обусловленную договором стоимость выполнения работ.

2. Стоимость, условия и порядок оплаты работ

- 2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет **372 169,64(Триста семьдесят две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 64 коп.**, втч. НДС 18%. Общая сумма договора определяется согласованными обеими сторонами сметными расчетами (Приложение № 1).
- 2.2. В стоимость работ по настоящему договору включены: весь комплекс работ, материалы, оснащение оборудованием, использование машин и механизмов, инструмента, рабочей силы, транспорта, прочие накладные расходы, платежи и налоги, и вознаграждение Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Договора.

3. Срок выполнения работ и действия договора

- 3.1. Срок выполнения работ по настоящему договору – **35(Тридцать пять) рабочих дней** с даты поступления авансового платежа по договору.
- 3.2. Задержка сроков, произошедшая по вине Заказчика, дает Подрядчику право на соответствующее продление сроков выполнения работ.
- 3.3. Стороны вправе исполнить свои обязательства по договору досрочно.
- 3.4. В случае, возникновения необходимости продления сроков окончания работ, изменения могут производиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения к договору, оформленного в установленном порядке.
- 3.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до фактического исполнения сторонами обязательств по нему.

4. Платежи и расчеты

- 4.1. Оплата работ по настоящему договору осуществляется не запрещенным действующим законодательством РФ способом на счет Подрядчика.
- 4.2. Сроки и порядок оплаты:
 - авансовый платеж в размере **111 650(Сто одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей00 коп.** – в течение **5(Пяти) дней** с момента подписания договора.
 - в течение **10(Десяти) рабочих дней** с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Дополнительные работы, не оговоренные Техническим заданием, выполняются Подрядчиком после подписания сторонами дополнительного соглашения и определения объема дополнительных работ и их стоимости.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить Подрядчика подключением к электроснабжению (220в-380в), водоснабжению, предоставить площадь для размещения бытовых и складских помещений.

5.1.2. Принимать участие в комиссии по приемке выполненных работ с подписанием акта по унифицированной форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3, представить их к оплате в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком качества работ и используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество.

5.1.4. Принимать участие в проводимых контрольных обмерах, представлять для этого необходимые документы.

5.1.5. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ.

5.1.6. Своевременно принимать участие в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.7. Предоставить Подрядчику охрану бытовых и складских помещений.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Осуществлять контроль за объемами, качеством выполнения, стоимостью и сроками выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

5.2.2. Проводить контрольные обмеры выполняемых объемов работ.

5.2.3. Принимать участие в освидетельствовании скрытых работ.

5.2.4. Принимать решения о временном прекращении проведения строительных работ с оповещением Подрядчика не позднее, чем за 2 дня.

5.2.5. При обнаружении отступления от использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, приостанавливать работы до исправления обнаруженных дефектов.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить работы, указанные в п.п.1.1 настоящего Договора своими силами, с использованием своего оборудования и спецтехники, инструментов, оснастки.

6.1.2. При выполнении работ соблюдать условия технического задания Заказчика, требования СНиП и ГОСТ.

6.1.3. Обеспечить выполнение работ необходимым оборудованием, машинами, механизмами.

6.1.4. Выполнить весь необходимый комплекс мероприятий по технике безопасности проведения работ и охране труда.

6.1.5. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

6.1.6. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку от мусора, но не позднее чем за один день до сдачи выполненных работ.

6.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Самостоятельно определять способ и порядок выполнения работ.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.3.2. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего Договора в присутствии представителя Подрядчика.

6.3.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в течение 2 (двух) рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, по акту приемки выполненных работ.

6.3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ Заказчик передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

6.3.5. В случае обнаружения недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика и в присутствии представителей сторон составить акт.

6.3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.3.7. Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект. Подписанием настоящего договора стороны подтверждают, что доступ на Объект Заказчиком Подрядчику предоставлен.

6.3.8. При необходимости обеспечить наличие и передать Подрядчику проектную и разрешительную документацию для производства работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим договором. За просрочку исполнения обязательств нарушитель оплачивает неустойку в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, определенной на момент исполнения обязательства, за каждый день просрочки.

7.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.

8. Гарантии на выполненные работы

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы на Объекте устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

8.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, оговоренные сторонами в акте на устранение таких недостатков, но не более десяти дней. Для участия в составлении акта приемки выполненных работ, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, ненадлежащей эксплуатации Объекта Заказчиком, за которые Подрядчик ответственности не несет.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке оформляются дополнительным соглашением сторон, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, по инициативе которой назначена экспертиза. Виновая сторона возмещает стоимость экспертизы не позднее пяти дней с момента установления причины появления недостатка.

9.3. При невозможности разрешить возникший между сторонами спор, он разрешается Арбитражным судом Удмуртской Республики в установленном законодательством порядке.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Договору и в течение 5 (пяти) рабочих дней представить свидетельство, указанное в п.9.2. настоящего Договора.

10.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.5. Срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Расторжение договора

11.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, в том числе:

- существенное (более чем на пять дней) нарушение сроков выполнения работ либо устранения недостатков Подрядчиком; сроков оплаты работ Заказчиком без наличия обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению и оплате работ;
- ненадлежащее качество выполнения работ.

12. Особые условия

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются положениями законодательства РФ.

12.2. Факсимильные копии документов, относящихся к настоящему договору, имеют юридическую силу до замены их оригиналами с обязательной отметкой о вручении их другой стороне по договору. Факсимильные копии должны быть читаемы, не допускать

двойного толкования изложенного в них текста и иметь отчет о вручении с обязательным отражением номеров телефонов отправляющей и принимающей их стороны. Номера телефонов должны соответствовать реквизитам, указанным в ст.12 Договора.

12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Заказчик:
ФГБОУВО «УдГУ»

426034, Удмуртия г.Ижевск, ул.
Университетская, 1

ИНН 1833010750 / КПП 184001001

Подрядчик:
ООО «Альянс»

426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Мельничная, д. 45, пом. 4

ИНН 1831181380 КПП 184101001

ОГРН 1161832074920

р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ-НБ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Г. ИЖЕВСК
БИК 049401001
тел./факс 68-49-49

р/с 40702810410000249965 в АО «Тинькофф Банк»

БИК 044525974 к/с 30101810145250000974

Ректор



/ Мерзлякова Г.В. /

Директор



/Наговицин С.С./

Заявитель	Кур. проректор
Ит. лиц	Глав. бух
Средства от приносящей	ТБФУ
доход деятельности	Зам. нач.
Ответственный	ДБ по ЗБ
ЮО	ОАИП

А.О. Медведько

Н.И. Зайцева

и другие подписи



СОГЛАСОВАНО:

« 15 » мая 2017 г.

УДГУ. 1 ОБЩЕЖИТИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

« 15 » мая 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонтные работы в душевой

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость строительных работ _____ 372,170 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 64,079 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 438,22 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Общеобъектные работы													
1	ТЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Демонтаж: потолок (100 м2 поверхности облицовки) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 3 квартал 2017 г. ОЗП=1,5, 1,6; ЭМ=6,03; ЗПМ=15,16; МАТ=5,89 НР (3514 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1625 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,33 33 / 100	12198,45 11538,58	659,87 36,63		4025	3808	217 12		86,688	28,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР63-7-5 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-7-5 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЗМ=9,48; ЗЛМ=15,16 НР (5476 руб.): 65%=77%*0,85 от ФОТ СЛ (3370 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,855 85,5 / 100	9096,11 8279,03	817,08 287,43							63,53
3	ТЕР67-2-3 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР67-2-3 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЗМ=9,1; ЗЛМ=15,16 НР (2244 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ СЛ (1782 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	0,33 33 / 100	8847,59 8431,54	416,05 263,78							23,06
4	ТЕР62-42-1 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (100 м2 протравленной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-42-1 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЗЛМ=15,16; МАТ=8,04 НР (493 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СЛ (290 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1,515 151,5 / 100	478,44 416,14		62,3	725	630		95	3,77	5,71
5	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитнусых и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) 3 291,53 = 12 874,53 - 100 x 95,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЗМ=9,54; ЗЛМ=15,16; МАТ=3,79 НР (16505 руб.): 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СЛ (7633 руб.): 37%=55%*0,85 от ФОТ	0,855 85,5 / 100	28241,53 20744,49	345,54 237,71	7151,5	24147	17737	295 203	6115	159,67	136,52
6	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размер: 40x40 см (100 м2 покрытия) 7 352,43 = 22 581,03 - 102 x 149,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-047-01 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЗМ=9,79; ЗЛМ=15,16; МАТ=5,14 НР (13783 руб.): 94%=123%*0,9*0,85 от ФОТ СЛ (7478 руб.): 51%=75%*0,85 от ФОТ	0,33 33 / 100	63323,11 38400,73	317,2 235,43	24605,18	20897	12672	105 78	8120	310,42	102,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/п	Устройство: потолок из панелей ПВХ (100 м2 поверхности облицовки) 1 726,29 = 12 992,79 - 1050 x 10,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЭМ=6,03; ЗПМ=15,16; МАТ=5,89 НР (4393 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2032 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,33 33 / 100	19006,48 14423,22	824,84 45,78	3758,42	6272	4760	272 15	1240	108,36	35,76
8	ТЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/п	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-02 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЭМ=7,54; ЗПМ=15,16; МАТ=4,75 НР (828 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (383 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,33 33 / 100	2756,4 2725,46	25,71 1,82	5,23	910	899	8 1	3	20,02	6,61
9	ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/п	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-04 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЭМ=7,61; ЗПМ=15,16; МАТ=4,75 НР (1750 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (809 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,855 85,5 / 100	2245,03 2221,7	18,11 1,82	5,22	1920	1900	15 2	5	16,32	13,95
10	ТССЦ-206-1338 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/п	Уголок декоративный (пристенный) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1338 3 квартал 2017 г. МАТ=2,85	28	19,04		19,04	533			533		
11	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/п	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЭМ=9,1; ЗПМ=15,16 НР (447 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (255 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0348 3,48 / 100	14129,65 11893,32	2236,33 1417,46		492	414	78 49		103,91	3,62
12	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/п	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЭМ=9,1; ЗПМ=15,16; МАТ=6,61 НР (1001 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (463 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04 4 / 100	42922,44 26821,07	595,23 377,18	15506,14	1717	1073	24 15	620	204,06	8,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЗМ=7,46; ЗПМ=15,16; МАТ=4,4 НР (201 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (93 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,04 4 / 100	10608,12 5443,5	119,88 3,64	5044,74	424	218	5	201	42,9	1,72
14	ТЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-047-01 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЗМ=7,04; ЗПМ=15,16; МАТ=4,32 НР (915 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (437 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0348 3,48 / 100	97217,8 25200,01	3510,5 192,23	68507,29	3383	877	122 7	2384	201	6,99
15	ТСЦПг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦПг-01-01-01-041 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЗМ=6,66; ЗПМ=15,16 НР (152 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (66 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	2,66	310,7 58,82	251,88		826	156	670		0,5777	1,54
16	ТСЦПг-03-02-01-032 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, песоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 32 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦПг-03-02-01-032 3 квартал 2017 г. ОЗП=15,16; ЗМ=7,39; ЗПМ=15,16 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2,66	308,83	308,83		821		821			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							77789	55006	3467 715	19316		438,22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-10, 12-13, 2-4, 6, 11, 14-15))							86147	63257	3574 822	19316		438,22
Накладные расходы							51701					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							228603	55006	3467715	170130		438,22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-10, 12-13, 2-4, 6, 11, 14-15))							236961	63257	3574822	170130		438,22
Накладные расходы							51701					
Сметная прибыль							26736					
Итого по смете:												
Отделочные работы							85773					231,33
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							17722					63,53
Полы (ремонтно-строительные)							7376					23,06
Малярные работы (ремонтно-строительные)							1603					5,71
Полы							44071					102,44
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1263					3,62
Деревянные конструкции							4868					6,99
Погрузо-разгрузочные работы при автотранспортах							1087					1,54
Перевозка грузов автотранспортом							821					
Материалы для строительных работ							150814					
Итого							315398					438,22
В том числе:												
Материалы							170130					
Машины и механизмы							3574					
ФОТ							64079					
Накладные расходы							51701					
Сметная прибыль							26736					
Итого 18% 315398							56771,64					
ВСЕГО по смете							372169,64					438,22

Егорова: _____ Составил _____
(должность, подпись, расшифровка)



Всего выделено на
работы по ремонту
и замене
теплого пола
в помещении
Технического
цеха.